

232/CCSC/2021 個案轉介 – 市政署回覆

高岸峰副召集人：

就 閣下於 2021 年 4 月份所提出之個案，題為“加快內港至筷子基的治水工程，及早清理淤塞渠道”，現回覆如下：

現時內港北區域的渠道出海排水口處於低平水，當適逢天文大潮時，海水由排水口溢出至路面。若加上天雨影響，雨水無法排走形成內澇，兩者疊加效應下加重水浸情況。為緩解及減輕內港北區域於暴雨期間的內澇，以及於天文潮引致輕微海水倒灌的問題，本署已於 2019 年起分階段進行“內港北雨水泵站箱渠建造工程”，工程將利用排澇手段，將新馬路至沙梨頭街市的內港沿岸一帶雨水截流，封閉沿岸的出水口。截流後，雨水經集水渠道接入新建的大型雨水箱涵渠，並經由新建的內港北雨水泵房抽排出海，改善內港北一帶區域之水患問題。是項工程的設計集水面積達 46.5 公頃 (465,000 平方米)，覆蓋範圍由新馬路至沙梨頭街市一帶區域。雨水涵箱的容量達到 2,200 立方米，泵房設有四台潛水螺旋泵，其排洪能力最高可達每秒 14.28 立方米，相當於兩分多鐘可排清一個標準泳池的水量。

本署現時正開展研究筷子基雨水泵站相關計劃，目的是為提升筷子基及提柯區等地段疏導和排放雨水的能力，以及分擔林茂雨水泵房的雨水排放壓力。

本署作為公共下水道維護及管理的職能部門，在每年風雨季來臨前會加強對下水設施進行排查及維管工作，確保下水道運作正常。此外，當地球物理暨氣象局發出“黃色暴雨”或以上信號，將即時啟動“暴雨緊急應變小組”，派員調度水泵及水閘運作加快排澇、巡視水浸黑點情況、並進行緊急渠道清疏工作等。本署已優化內部巡查機制及加強與相關部門的聯合巡查行動，以打擊違規排污行為。

在此，對於 閣下的意見深表謝意，並歡迎 閣下對本署各項工作提出寶貴意見。

北區市民服務中心